岡本様邸 見積変更リスト　　2025/12/27

2026/1/4

	項目	設計契約時	2025/12/27	差額	
①	断熱材変更　高性能グラスウール→吹付断熱	¥412,500	¥988,625	¥576,125	○ 断熱等級６相当のUA値、C値
②	内装建具　クアドロスリム2カ所追加	¥687,500	¥1,637,500	¥950,000	△ ワークスペースx2、寝室x1(fix)のみ 標準仕様品
③	1階Hall,DK,DEN天井　ダイケン：グラビオ羽目板へ変更		¥141,750	¥141,750	○ グラビオに変更
④	屋根変更	¥731,025	¥906,275	¥175,250	○ パラペットをガルバリウム屋根に
⑤	階段変更　2F～小屋裏階段　木製スケルトン	¥780,000	¥390,000	¥-390,000	○ 鉄骨スケルトンのまま１Fの柱をなくす
⑥	バルコニーグレーチングへ変更		¥387,500	¥387,500	○ グレーチング採用
⑦	FRP防水無しへ変更		¥-133,750	¥-133,750	○ FRP防水なし
⑧	軒天材変更　アルテザード→ダイライト軒天	¥203,125	¥106,250	¥-96,875	○ ダイライトに変更
⑨	タイル増　2FHall,水回り床	¥523,125	¥585,125	¥62,000	△ 2Fホールはカーペット、玄関ポーチはタイル
⑩	サッシ変更　防火FG-L→TW防火	¥1,860,000	¥2,458,688	¥598,688	○ TWアルミ樹脂複合サッシ
⑪	サッシ変更　木製サッシ2カ所		¥1,558,750	¥1,558,750	△ 木製サッシは「日本の窓」MADOBAに変更
⑫	ガラスブロック追加		¥116,875	¥116,875	△ 通常窓で見積り、実施設計で再検討
⑬	キッチン変更　W2250　ハーフ収納予算取り	¥1,140,000	¥2,062,500	¥922,500	✖ 予算取りは元のまま、実施設計で再検討
⑭	造作ベンチ予算取り、カウンター増		¥812,500	¥812,500	✖ 造作はなしで既製品想定、実施設計で再検討
⑮	換気システム変更　ダクトレス一種→マーベックス：sumi	¥230,000	¥1,125,000	¥895,000	✖ ダクトレス第一種換気（ヴェントサン）
⑯	床暖房追加		¥965,500	¥965,500	△ エコワンをエコジョーズに変更、リビングのみ
⑰	グランドアートウォール変更	¥589,500	¥867,000	¥277,500	△ 北側外塀なしに
⑱	引戸門扉追加		¥510,000	¥510,000	✖ いったん削除、実施設計で再検討
⑲	現場管理費変更	¥3,800,000	¥4,700,000	¥900,000	？ 算出根拠を示して欲しい
	差額合計			¥9,229,313	

その他 削減項目

・北側外塀なし
・２Fホールをタイル→カーペットに
・２F引き戸削減（洗面、WIC）x2
・寝室３枚ガラス引き戸→ガラスパーティション(FIX)＋開戸
・トップライト削減 3→2
・小屋裏、ロフト フローリング→タイルカーペット
・塗装壁→1F LD&玄関ホールのみ（他はクロス）
・子供部屋 突板フローリング
・造作家具は基本なしにして既製品を採用