岡本 様邸		資金計画書　　（概算・ご参考資料）	FREEDOM株式会社	作成日	2025年12月27日
				担当プランナー	髙橋
				担当コンサル	野口

①工事費用

（概算ですので確定ではありません）

項目	金額	備考
【ミサワ】		
1　共通仮設工事	¥1,971,671	
2　基礎工事	¥2,845,000	
3　木工事	¥6,607,650	プレカット,羽柄材,大工手間,造作手間等
4　建材工事	¥4,445,880	断熱材,内建具[LIXIL:ラシッサ],ガラス建具3か所,突板フローリング[イクタ：ラスティック]階段踏板ゴム集成等
5　屋根工事	¥906,275	ガルバリウム鋼板等
6　板金工事	¥301,750	雨どい,笠木等
7　ST工事	¥1,248,250	1階～2階鉄骨スケルトン階段,2F～小屋裏木製スケルトン階段,スチールフラットバー手摺,落下防止手摺
8　外装工事	¥3,438,225	通気工法,モルタル吹付塗装[アイカ：ジョリパット ゆず肌],軒天[ダイケン：ダイライト軒天]等
9　左官工事	¥71,750	基礎巾木
10　防水工事		
11　塗装工事	¥625,000	木部塗装,鉄部塗装,軒天塗装等
12　石・タイル工事	¥979,025	1階600角タイル,2FHall水回り[miratap：ダスト]中庭600角タイル マルチフット工法[ADVAN]等
13　内装工事	¥1,788,792	壁・天井AEP塗装,カーペット,水回りフロアタイル等
14　金属製建具・アルミ工事	¥4,860,689	アルミ樹脂複合サッシ ガス入り[LIXIL:TW防火],トップライト3か所,木製サッシ2カ所,ガラスブロック,フラワーボックス,スリムアート庇
15　家具工事	¥1,187,500	可動棚、枕棚＋PH等、カウンター、ベンチ造作
16　雑工事	¥90,261	火災警報器,防蟻工事,ロフトはしご
17　住宅設備工事	¥3,747,250	キッチン[LIXIL:ノクト],ユニットバス[LIXIL:リデア],洗面化粧台[アイカ：スマートサニタリー],トイレ[TOTO:NJ1]等
18　電気工事	¥1,750,000	
19　給排水設備工事	¥1,140,000	
20　換気工事	¥1,125,000	[マーベックス：sumika]
21　ガス工事	¥1,217,500	ガス温水式床暖房3マット含む
22　外構工事	¥2,120,125	土間コンクリート,防草シート＋砂利敷,グランドアートウォール,門扉等
23　諸経費	¥5,388,000	住宅瑕疵保証費用,現場経費,現場管理費
24　設計関係費	¥1,550,000	確認申請、構造計算、長期優良住宅申請費、作図等
25　中高層申請費	¥250,000	
26　端数処理	¥-5,593	
27　特別お値引き	¥-2,250,000	11月初旬請負契約でご一緒に家づくりさせて頂ければ幸いです。
合計（税抜）	¥47,400,000	
消費税(10%)	¥4,740,000	
合計(税込)	¥52,140,000	左記金額には⑤その他費用は含まれておりません

②設計費用

（上記工事金額により変動します）

項目	金額	備考
設計費用	¥2,254,200	設計契約時固定
出精値引き	¥-904,200	10月中の設計契約でご一緒に家づくりさせて頂ければ幸いです。
合計（税抜）	¥1,350,000	
消費税(10%)	¥135,000	
合計(税込)	¥1,485,000	

③申請検査・保証費用

（申請が必要な場合発生します）

項目	金額	備考
建築確認申請・検査	①工事費用に含む	
構造計算費用	①工事費用に含む	
測量費用	¥100,000	敷地面積が大きい場合や高低差がある場合は費用が変動する場合があります。
地盤調査・地盤保証	①工事費用に含む	地盤保証　20年
合計（税抜）	¥100,000	
消費税(10%)	¥10,000	
合計(税込)	¥110,000	

④その他申請費用

項目	金額	備考(参考価格)
長期優良住宅申請	①工事費用に含む	
低炭素住宅申請	別途	
フラット35申請	別途	
住宅性能証明申請	別途	
助成金事務手続き		↓以下は計画地により発生する可能性がございます。
地区計画申請		
中高層申請	①工事費用に含む	現地看板・近隣説明含む
埋蔵文化財申請		
風致地区申請		
42条2項道路申請		
43条ただし書き申請		
53条申請		
34条12号許可申請		
木造耐火申請		
緑化申請		既存樹木調査含む
合計（税抜）	¥0	※契約後の詳細な調査結果後、内容に変更がある場合がございます。
消費税(10%)	¥0	
合計(税込)	¥0	
合計費用 ①＋②＋③＋④	¥53,735,000	

⑤その他費用

（確定ではありません、①の費用になる場合は設計費用が発生する場合がございます。）

項目	金額	備考
照明器具費用	¥500,000	ご予算取り
空調・取付け費用	別途	LDK25万円　個室10万円（壁掛けｴｱｺﾝ）程度
カーテン・取付け費用	別途	
TVアンテナ・取付け費用	別途	
植栽工事費用	別途	
上下引込工事費用	別途	調査の結果、必要な場合があります。
下水引込工事費用	別途	調査の結果、必要な場合があります。
地盤改良費	¥1,000,000	地盤調査後、金額が前後する可能性がございます。
【補助金】		
東京ゼロエミ水準Bの場合		160万　※令和7年度の補助金額です。申請のタイミングによって補助額が変わる可能性があります。
みらいエコ住宅2026の場合		75万※令和8年度　長期優良住宅の補助金予定額です。
補助金申請費		東京ゼロエミ15万＋みらいエコ10万＝25万
合計（税抜）	¥1,500,000	
消費税(10%)	¥150,000	
合計(税込)	¥1,650,000	
合計費用(税込) ①＋②＋③＋④＋⑤	¥55,385,000	

⑥建物諸経費

（確定ではありません）

項目	金額	備考
建物表示登記費用	¥100,000	境界確定、分筆登記、土地更生登記等　別途
建物保存登記費用	¥100,000	境界確定、分筆登記、土地更生登記等　別途
抵当権設定登記費用	¥200,000	建物の引渡し時に必要となります。
滅失登記費用	別途	既存建物解体がある場合は発生する可能性がございます。
契約等に必要な印紙代：設計契約	クラウドサイン	
契約等に必要な印紙代：請負契約	¥10,000	
契約等に必要な印紙代：建物金消契約	別途	
銀行ローン保証料（建物）	別途	保証料金利上乗せの場合
事務手数料	別途	一般的な銀行の事務手数料の概算です。
つなぎ利息	別途	
つなぎ融資事務手数料	別途	
火災保険費用	別途	
合計(税込)	¥410,000	
合計費用 ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥	¥55,795,000	

⑦土地代金、土地諸経費

（確定ではありません）

項目	金額	備考
土地代金		
仲介手数料		土地代金×3%+6万円+消費税が一般的には発生いたします。
契約等に必要な印紙代：売買契約書		ご契約時に必要になります。
契約等に必要な印紙代：土地金消契約		ご契約時に必要になります。
登記・抵当権設定費用		土地決済時に必要になる概算金額です。
銀行ローン保証料（土地）		保証料金利上乗せの場合
事務手数料		一般的な銀行の事務手数料の概算です。
融資事務手数料		融資金額****%必要な場合がございます。
つなぎ融資事務手数料		
固定資産税・都市計画税清算金		土地お引渡の日によって、変わります。
合計(税込)	¥0	
総合計費用(税込) ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦	¥55,795,000	

ver.202208