御　見　積　書

FREEDOM株式会社　様

工事名称	東京都世田谷区東玉川　岡本　様邸 専用住宅新築工事	工事場所	東京都世田谷区東玉川2丁目2-6
見積有効期間	３０日	見積プラン名	Plan⑥ 2026.01.11

〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町11-12サンライズビル8F
FREEDOMビルド株式会社　TEL：　03-6661-7795
FAX：　03-6661-2747

2026/1/22	
担当	杉本　健一

承認印	所属長	図面作成者	営業担当

A.本体建築費		本体標準工事費
建物構造	べた基礎　木造軸組在来工法 2階建て	20,626,400 円

備考	階	場所	B.オプション工事項目	数量	呼称	単価	金額
		Garage	ビルトインポーチ	1.83	坪	82,400 円	150,792 円
	1F	Entrance	SB ローカウンター型H08 W1600×D400(ミラーなし・把手)/ラシッサS	1.00	式	38,200 円	38,200 円
		Entrance	磁器質タイル ダスト598 TL76581 変更差額	2.20	㎡	22,300 円	49,060 円
		Entrance	造作洗面台 ｼｶﾞﾗｷｺﾝｸﾘ270,ﾆｭｰﾍﾞｶﾞｴｸｽﾃﾝﾃﾞｯﾄﾞ混合(ﾐﾗｰ別途)	1.00	式	121,300 円	121,300 円
		Entrance	集成材カウンター ～W900×D450（方立含む）	1.00	ｽﾊﾟﾝ	29,300 円	29,300 円
		Entrance	上記、給排水配管取付工事費	1.00	式	29,500 円	29,500 円
		1F+2F水廻り	磁器質タイル ダスト598 TL76581 変更差額(調整ベニヤ含む)	47.60	㎡	28,300 円	1,347,080 円
		1F天井	大健/グラビオV羽目板　34.55㎡	1.00	式	503,500 円	503,500 円
		Dining	集成材カウンター ～W1800×D450（方立含む）	1.00	ｽﾊﾟﾝ	43,900 円	43,900 円
		Kitchen	KT Ⅱ型W1800+W1800	1.00	式	437,700 円	437,700 円
		Kitchen	上記、標準キッチン KT I型W2550　減額	1.00	式	-305,900 円	-305,900 円
		DEN	ラフィス 2枚引違い戸(アルミガラス・クリア)H2200	1.00	式	212,800 円	212,800 円
		DEN	上記、車上渡し運搬取り付け費	2.00	人工	29,500 円	59,000 円
		DEN	集成材カウンター ～W1800×D600（方立含む）	1.00	ｽﾊﾟﾝ	58,300 円	58,300 円
		Living	ガス温水式床暖房1系統マット1枚(調整用ﾍﾞﾆﾔ材工含む)	1.00	式	193,700 円	193,700 円
		Living	高天井（平天井）	3.06	坪	94,200 円	288,252 円
		1F~2F	吹き抜け（平天井）（小面積一式単価）	1.00	式	58,900 円	58,900 円
		1F~2F	鉄骨スケルトン階段 変更差額	1.00	式	978,900 円	978,900 円
		1F~2F	鉄骨手摺ST-FB(中桟なし) 変更差額	1.00	式	147,100 円	147,100 円
		1F~2F	鉄骨手摺ST-FB(中桟なし) 追加	1.00	式	176,500 円	176,500 円
	2F	階段横	落下防止手摺ST-FB(中桟1段)(一式単価)	1.00	式	76,500 円	76,500 円
		Hall	ラフィス 2枚引違い戸(アルミガラス・クリア)	1.00	式	212,800 円	212,800 円
		Hall	上記、車上渡し運搬取り付け費	2.00	人工	29,500 円	59,000 円
		PW	スマートサニタリー W2100×D530＋3面ミラー収納曇りどめ仕様W1200【予算取り】	1.00	式	478,300 円	478,300 円
		PW	上記、標準洗面化粧台 C-Line W750　減額	1.00	式	-94,200 円	-94,200 円
		PW	トップライト ベルックス FS SR M25	2.00	ヶ所	106,800 円	213,600 円
		PW	上記雨仕舞・板金・取付工事	2.00	ヶ所	53,000 円	106,000 円
		PW・UT	勾配高天井	2.25	坪	117,700 円	264,825 円
		UT	集成材カウンター ～W1800×D750	1.00	ｽﾊﾟﾝ	48,600 円	48,600 円
		FCL・MBR	ロールカーペット タイルカーペット 東リ/GA-100（37.8㎡分）	1.00	式	308,100 円	308,100 円
		MBR	腰壁＋ポリカーボネート【予算取り】（間接照明別途）	1.00	式	141,200 円	141,200 円
		HALL～BR	スキップ部木製箱階段5段	1.00	式	82,400 円	82,400 円
		HALL～BR	木製丸棒手摺マルボ21 追加	1.00	式	29,500 円	29,500 円
		BR	スキップフロア FL＋1100【予算取り】	1.00	式	588,300 円	588,300 円
		BR	勾配高天井	1.75	坪	117,700 円	205,975 円
		花壇	LIXIL ロイヤルフラワーボックス たて格子 11903・16503	1.00	式	251,800 円	251,800 円
		庇	LIXIL ユニットひさし スリムアート フラットタイプ F500 16005	1.00	式	153,000 円	153,000 円
		Balcony	FRPグレーチング 887×887×3枚	1.00	式	291,800 円	291,800 円
		Balcony	LIXIL ベランダ手すり モダンパネル_床支持タイプ_パネル一体タイプ_ポリカーボネートクリアマット L2730×H1000	1.00	式	270,600 円	270,600 円
		BR～Loft	ロフトはしご　カツデン/Loftyライト	1.00	式	166,000 円	166,000 円
		BR～Loft	ロフト工事	1.97	坪	141,200 円	278,164 円
		2F～小屋裏	木製スケルトン階段t60 追加	1.00	式	400,000 円	400,000 円
		2F～小屋裏	鉄骨手摺ST-FB(中桟なし) 追加	1.00	式	176,500 円	176,500 円
		小屋裏	ロフト工事	3.94	坪	141,200 円	556,328 円
		Patio	基礎防水＋増し打ち FL-60＋水抜き穴	1.00	式	279,300 円	279,300 円
		Patio	グレーチング敷設	1.00	式	353,000 円	353,000 円
		Patio	磁器質タイル ダスト598 TL76581	9.37	㎡	28,300 円	265,171 円
		Patio	カクダイ 散水栓701-240-13・ステンレス水鉢(深型)624-962	1.00	式	59,700 円	59,700 円
		Patio	上記、給排水配管取付工事費	1.00	式	17,700 円	17,700 円
		目隠し壁	グランドアートウォールH2500(2ヶ所 合計12.14m)	1.00	式	3,474,200 円	3,474,200 円
		門扉	LIXIL 開き門扉AB TR1型 09-16 片開き 柱使用（HG色除く）	1.00	式	123,300 円	123,300 円
		換気	ダクトレス第一種換気 EDFS省エネテック ヴェントサンシリーズ	1.00	式	875,600 円	875,600 円
		宅配BOX	宅配ボックス　宅配ボックス コンボ ミドルタイプ 前出し CTNR4020R 据え置きベース/Panasonic	1.00	式	134,200 円	134,200 円
		EV用	Panasonic EVコンセント200V/WK4322S	1.00	式	33,000 円	33,000 円
		サッシ	標準FG-L→日本の窓・TW防火戸 複層ガラス(アルゴンガス)　変更差額	1.00	式	2,356,600 円	2,356,600 円
		外壁	標準サイディング リブ9→ジョリパット　変更差額	1.00	式	781,200 円	781,200 円
		軒天	標準エンボス調→ダイライト軒天羽目板 12mm　変更差額	1.00	式	72,900 円	72,900 円
		指定箇所	標準クロス→EP塗装（1階、2階Hall、小屋裏、階段）　変更差額	1.00	式	267,400 円	267,400 円
		断熱材	標準ハウスロン→アクアフォームNEO　変更差額	1.00	式	1,236,600 円	1,236,600 円
			気密シート、気密コンセントカバー【予算取り】	1.00	式	529,500 円	529,500 円
			母屋下がり対応	1.00	式	588,300 円	588,300 円
			外構工事(土間ｺﾝ・砂利+防草ｼｰﾄ・ﾎﾟｽﾄ)	1.00	式	819,200 円	819,200 円
			安全管理費(警備費・駐車場代)	1.00	式	664,800 円	664,800 円
			出精値引き	-1.00	式	-40,212 円	-40,212 円
			※現況GL不明のため、現況GL＝設計GLとして残土量算出			円	円

備考	階	場所	B.オプション工事項目	数量	呼称	単価	金額
			※TW防火戸FIX07422制作不可→FIX07420に変更			円	円
			※Hallの洗面水栓について、ニューベガ混合水栓は適合不可のためニューベガエクステンデッドに変更しております			円	円
			・ラフィスについて、1FはH2200、2FはFIX設置不可のため1F同様引違いでみております			円	円
			※UB母屋下げのため浴室換気乾燥暖房機取付不可です			円	円
			※【東京ゼロエミ住宅】【断熱等級6】取得は概算です。プラン確定後の省エネ計算により要再見積もり			円	円
			※軒天は仕様概要書記載のダイライト軒天でみております			円	円
			※下記は詳細不明のため別途です			円	円
			・Hallのコート掛けフック			円	円
			・DENの本棚			円	円
			・2F MBRの間接照明			円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						円	円
						B小計	22,774,435 円

建物工事費（A+B）小計（税別）　43,400,835 円

名称	C.本体付帯工事・諸経費項目	数量	呼称	単価	金額
	建築確認申請・検査	1.00	式	500,000 円	500,000 円
	構造計算費	1.00	式	390,000 円	390,000 円
	地盤調査・地盤保証	1.00	式	100,000 円	100,000 円
	現場管理費・一般管理諸経費	1.00	式	5,029,537 円	5,029,537 円
	東京ゼロエミ住宅	1.00	式	350,000 円	350,000 円
	長期優良住宅申請	1.00	式	350,000 円	350,000 円
	中高層申請	1.00	式	175,000 円	175,000 円
				円	円
				円	円
				円	円
				C小計	6,894,537 円

請負総額（A+B+C）合計（税別）　50,295,372 円

備考

本見積書には消費税は含まれておりませんので、ご契約時に際しては消費税を別途計上して頂けるようお願いいたします。
地盤調査の結果、地盤改良工事が必要となる場合があります。
工事期間中の水道、電気料金については弊社にて負担いたします。
残土処分費は請負契約後現況EL測定結果による変更及び高基礎、深基礎の高さ変更が発生した場合は別途。
給排水、ガス管引込工事及び負担金別途。
断熱等級はプラン確定後のサッシ、外壁屋根断熱、基礎断熱等の省エネ計算の結果により取得できない場合がございます。
基礎配筋・木軸構造に関しては見積時に判明していない応力の集中等により請負契約後の構造計算結果を考慮し金額が増減する場合がございます。
御見積仕様は図面記載の仕様とは異なり、当社標準同等仕様に置き換えた場合のほうが安価であれば当社標準仕様での見積となっている場合がございます。仕様欄・仕様書をご確認ください。
中高層申請、地区計画申請、緑化申請・植栽工事別途、その他記載のない申請別途。

工事名称　東京都世田谷区東玉川　岡本　様邸 専用住宅新築工事
工事内容　３０日

工事場所　東京都世田谷区東玉川2丁目2-6
備　　考

〒103-0006
東京都中央区日本橋富沢町11-12サンライズビル8F
FREEDOMビルド株式会社
TEL：03-6661-7795　FAX：03-6661-2747

御　見　積　仕　様　一　覧

NO	部位	メーカー	仕様	備考
1	外壁	アイカ工業	ジョリパットリシン	
2	屋根	ビルトマテリアル	ガルバリウム鋼板縦平葺	
3	断熱材	日本アクア	外壁アクアフォームNEO・主屋根軒裏アクアフォームLITE	
4	バルコニー笠木	ビルトマテリアル	ガルバリウム鋼板縦平葺	
5	ポスト	Panasonic	クリアスFF（壁付け）	
6	インターホン	Panasonic	VL-SVD505KS	
7	スイッチコンセント	Panasonic	ADVANCE	
8	玄関ポーチ	-	モルタル金コテ	
9	SIC	-	-	
10	玄関ドア	LIXIL	片開き　ジエスタ2　FamiLock　電池式	
11	サッシ	LIXIL	TW防火戸 複層ガラス(アルゴンガス)	一部日本の窓 MADOBA
12	フロア①	ミラタップ	磁器質タイル ダスト598 TL76581	
13	フロア②	東リ	タイルカーペット　GA-100	
14	フロア③	イクタ	銘木フロアー　ラスティック	
15	水回りフロア	ミラタップ	磁器質タイル ダスト598 TL76581	
16	1F～2F階段	-	鉄骨階段(ストレートササラ)	
17	1F～2F階段手摺	-	鉄骨手摺ST-FB(中桟なし)	
18	内装建具	LIXIL	ラシッサS　ハイドア	
19	キッチン	クリナップ	KT　Ⅱ型 W1800+W1800　一体型浄水器付き　食洗器付き	
20	ユニットバス	TOTO	サザナ　１６１６　浴室換気乾燥暖房機取付不可	
21	1F 洗面化粧台	ミラタップ	造作洗面台 ｼｶﾞﾗｷｺﾝｸﾘ270,ﾆｭｰﾍﾞｶﾞｴｸｽﾃﾝﾃﾞｯﾄﾞ混合(ﾐﾗｰ別途)	
22	2F トイレ	TOTO	NJ1　スティックリモコン	
23	2F 洗面化粧台	アイカ工業	スマートサニタリー W2100×D530＋3面ミラー収納曇りどめ仕様W1200【予算取り】	見積No: 20260115018701
24	2F～小屋裏階段	-	木製スケルトン階段	
25	2F～小屋裏階段手摺	-	鉄骨手摺ST-FB(中桟なし)	
26				
27				
28				
29				
30				
30				
32				
33				
34				
35				
36				