見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

岡本 様

御 見 積 書

御見積金額　５９，１７４，６５８円也

消費税　５，３７９，５１４ －

見積名	岡本様邸新築工事【概算見積】
建築地	東京都世田谷区 東玉川2-2-6
見積有効期限	2026年02月25日
見積条件	概算での見積ですので、数量・金額等正式な図面での再見積が必要です。再見積の際は数量・金額変わる場合ありますのでご了承ください 見積りに無き工事は別途とさせて頂きます

株式会社　総合建設ケーツー工房
第三課 西沢豊茂
〒 183-0031
東京都府中市
西府町4-6-20
TEL 042-577-7760　FAX 042-577-9150

見積明細書　大分類合計

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】

名称	数量	単位	金額	備考
1 建築本体工事	1.00	式	48,385,144	
2 現場管理費用	1.00	式	5,410,000	
【　合　　計　】			53,795,144	

見積明細書　中分類合計

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】

名称	数量	単位	金額	備考
1 建築本体工事				
1-1 本体工事	1.00	式	48,385,144	
2 現場管理費用				
2-1 現場管理費用	1.00	式	5,410,000	
【　合　　計　】			53,795,144	

見積明細書　小分類合計

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	数量	単位	金額	備考
(1) 仮設工事	1.00	式	2,072,823	
(2) 土工事・基礎工事	1.00	式	3,125,100	
(3) 防水工事	1.00	式	176,660	
(4) 木材費	1.00	式	9,051,161	
(5) 木工事	1.00	式	2,830,520	
(6) 屋根工事	1.00	式	598,286	
(7) 板金工事	1.00	式	122,716	
(8) 石およびタイル工事	1.00	式	2,049,960	
(9) 左官工事	1.00	式	1,699,269	
(10) 外壁工事	1.00	式	1,432,844	
(11) 鋼製・金属建具工事	1.00	式	5,447,189	
(12) 木製建具工事	1.00	式	773,300	
(13) 塗装・吹付工事	1.00	式	1,636,982	
(14) 内装工事	1.00	式	1,024,354	
(15) 雑工事	1.00	式	2,812,916	
(16) 住宅設備機器工事	1.00	式	2,358,853	
(17) 給排水設備工事	1.00	式	1,540,000	
(18) 電気工事	1.00	式	1,949,563	
(19) ガス工事	1.00	式	670,441	
【　小　　計　】				

見積明細書　小分類合計

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	数量	単位	金額	備考
(20) 外構工事	1.00	式	2,979,207	
(21) 諸経費	1.00	式	4,033,000	
【　小　　計　】			48,385,144	

見積明細書　小分類合計

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
2-1 現場管理費用

名称	数量	単位	金額	備考
(1) 現場管理費用	1.00	式	5,410,000	
【　小　　計　】			5,410,000	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1) 仮設工事						
仮設給水取出し		1.00	式	27,500	27,500	
仮設電気取出し		1.00	式	33,000	33,000	
仮設給水		5.00	ヶ月	8,250	41,250	
仮設電気		5.00	ヶ月	8,800	44,000	
仮設トイレ		1.00	式	11,000	11,000	
仮設用　備品	安全BOX	1.00	台	5,500	5,500	
仮設用　備品	室内用　仮設階段	1.00	台	11,000	11,000	
屋根足場　（ＢＫ）足場		1.00	式	198,000	198,000	
室内足場　（ＢＫ）足場		1.00	ヶ所	132,000	132,000	
外部足場　（ＢＫ）足場	H=10m	327.83	㎡	1,100	360,613	
防護ｼｰﾄ貼り、シート		327.83	㎡	330	108,184	
仮囲い、他		1.00	式	66,000	66,000	
片付掃除費		109.48	㎡	770	84,300	
残材処理		109.48	㎡	3,410	373,327	
クリーニング	バルコニー含む	111.98	㎡	660	73,907	
クリーニング	諸経費	1.00	式	11,000	11,000	
引渡し前　再クリーニング		1.00	式	44,000	44,000	
内部養生	床、階段	109.48	㎡	770	84,300	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1) 仮設工事						
運搬費		109.48	㎡	2,420	264,942	
防護管		1.00	式	99,000	99,000	
【　小　　計　】					2,072,823	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(2) 土工事・基礎工事						
基礎工事	生コン30N・3ｔ車搬入（材工共）	55.00	㎡	44,000	2,420,000	予算
堀削地業工事	残土搬出処分　3ｔ車搬出	33.00	m3	14,300	471,900	予算
コンクリートポンプ車	ワンマンブーム車･圧送割増含	3.00	台	57,200	171,600	予算
コンクリートTP代行試験費		2.00	回	30,800	61,600	予算
【　小　　計　】					3,125,100	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3) 防水工事						
透湿防水シート	スーパーエアテックス KD30-01	2.00	巻	11,220	22,440	
フクビウェザータイト	WTSK　53　（角部材：左右）	30.00	ヶ所	517	15,510	
ウェザータイト	WTS　53（中間部材）	30.00	本	836	25,080	
田島先張り防水シート　　300		1.00	本	2,750	2,750	
田島先張り防水シート　　500		4.00	本	5,720	22,880	
外部　サッシ周りシール、テープ		1.00	式	44,000	44,000	
室内用　サッシ周りシール、テープ		1.00	式	44,000	44,000	
【　小　　計　】					176,660	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 木材費						
プレカット一式		1.00	式	4,103,000	4,103,000	予算
下地材（野縁他）		89.95	㎡	5,500	494,725	
2F　BR　床板	ｲｸﾀ　銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸ ﾅﾗ樫2P　AW-NKR2	5.00	ｹｰｽ	13,200	66,000	
根太ボンド 12本	アプリパック　ZENIYA	1.00	ｹｰｽ	12,540	12,540	
1F　天井　木目パネル貼	グラビオ羽目板V/ダイケン	14.00	束	30,294	424,116	
1F　天井　木目パネル貼	スピーデル工法用　テープ　WF30-BT00	4.00	箱	16,500	66,000	
1F　天井　木目パネル貼	スピーデル工法用　接着剤　WF30-BS10	6.00	箱	8,855	53,130	
窓枠　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	アーキS薄見付	9.00	枚	6,050	54,450	
窓枠　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	アーキS木口ﾃｰﾌﾟ	5.00	ｹｰｽ	1,210	6,050	
窓枠　下枠以外	ラワンランバー　15*1220*2420	5.00	枚	5,775	28,875	
巾木　ﾍﾞﾘ　幅木ｽﾏｰﾄ12本入PY	QPE11112PY	2.00	ｹｰｽ	7,040	14,080	
階段　1階～2階　踏み板	ゴム集成材　ｔ30	1.00	式	385,000	385,000	予算
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 木材費						
階段　2階HALL～BR　階段（木製箱階段）	ゴム集成材　ｔ30	1.00	式	165,000	165,000	予算
階段　2階～小屋裏（木製スケルトン階段）	ゴム集成材　（両側桁）	1.00	式	715,000	715,000	予算
1F　ホール　手洗いカウンター	ゴム集成材　30*500*650	1.00	枚	13,750	13,750	
1F　LDK　カウンター	ゴム集成材　30*500*1360	1.00	枚	28,050	28,050	
1F　LDK　カウンター　側板	ゴム集成材　30*500*1000	1.00	枚	20,900	20,900	
1F　DEN　カウンター	ゴム集成材　30*650*1365	1.00	枚	35,750	35,750	
1F　DEN　カウンター　側板	ゴム集成材　30*650*1000	1.00	枚	27,500	27,500	
1F　DEN　本棚　側板	ゴム集成材　30*300*2250	2.00	枚	28,600	57,200	
棚柱セット	シンプルアルミ棚柱セット　シルバー	1.00	ｾｯﾄ	8,316	8,316	柱4本棚受24個（棚6段）
1F　DEN　本棚　棚板	ゴム集成材　30*300*1235	6.00	枚	15,400	92,400	
1F　LDK　ST　枕棚・HP付	南海枕棚セットVシリーズHP　450*897	1.00	ｾｯﾄ	6,600	6,600	450*897
【　小　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 木材費						
1F　LDK　ベンチ	ゴム集成材　30*350*1800	1.00	枚	25,850	25,850	
1F　LDK　ベンチ　側板　中立	ゴム集成材　30*350*450	4.00	枚	6,600	26,400	
2F　UT　洗濯機上部カウンター	ゴム集成材　36*750*1820	1.00	枚	67,100	67,100	
2F　UT　洗濯機上部カウンター　中立	ゴム集成材　30*750*1800	1.00	枚	54,450	54,450	
2F　FCL　枕棚・HP付	南海枕棚セットVシリーズHP　450*897	1.00	ｾｯﾄ	6,600	6,600	450*897
2F　FCL　枕棚・HP付	南海枕棚セットVシリーズHP　450*2700	1.00	ｾｯﾄ	17,952	17,952	450*2700
2F　FCL　枕棚	枕棚用吊金具	1.00	ｾｯﾄ	5,082	5,082	450
2F　FCL　枕棚	ジョイントフィラー	1.00	ｾｯﾄ	2,508	2,508	450
2F　MBR　ベットボード　木下地	シナランバー　程度	1.00	式	44,000	44,000	
ロフト　手摺壁　笠木	ゴム集成材　24*150*2500	1.00	本	13,200	13,200	
小屋裏　手摺壁　笠木	ゴム集成材　24*150*1500	2.00	本	7,700	15,400	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 木材費						
笠木下地用　下地　耐水合板（ｔ1）	12×910×1820　F☆☆☆☆	1.00	枚	3,520	3,520	
バルコニー　下地　耐水合板（ｔ1）	12×910×1820　F☆☆☆☆	4.00	枚	3,520	14,080	
床暖房　調整板	12×910×1820　F☆☆☆☆	25.00	枚	3,520	88,000	
Pタイル・CF（厚3mm程度）調整板	9×910×1820　F☆☆☆☆　T1	16.00	枚	2,750	44,000	
磁器タイル床（厚10ﾐﾘ程度）調整板	3×910×1820　F☆☆☆☆　T1	7.00	枚	1,320	9,240	
2Fホール～BR　階段手摺　木製	ゴム集成　35Φ　受金物含む	1.00	式	11,000	11,000	
軒天　ケイ酸カルシウム板	エヌビーエル アスノン　t=12	11.00	枚	2,310	25,410	
軒天　ケイ酸カルシウム板	エヌビーエル アスノン t=6	11.00	枚	1,155	12,705	
ｲﾉｱｯｸｳﾚﾀﾝ吹付工事 屋根	ﾌｫｰﾑﾗｲﾄSL-50α ﾌｫｰﾑ断熱 55mm	54.80	㎡	3,410	186,868	
ｲﾉｱｯｸｳﾚﾀﾝ吹付工事 壁	ﾌｫｰﾑﾗｲﾄSL-50α ﾌｫｰﾑ断熱 55mm	201.82	㎡	3,410	688,206	
ｲﾉｱｯｸｳﾚﾀﾝ吹付工事 軒裏	ﾌｫｰﾑﾗｲﾄSL-50α ﾌｫｰﾑ断熱 55mm	10.56	㎡	3,410	36,010	
通気銀次郎		4.00	ｹｰｽ	19,250	77,000	
吹付断熱	サッシ周り注入費	1.00	式	55,000	55,000	
気密フィルム	ﾌｸﾋﾞ/バリアエース100S（100㎡）	3.00	本	10,846	32,538	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 木材費						
気密フィルム　送料		1.00	式	2,090	2,090	
気密テープ		1.00	ｹｰｽ	23,100	23,100	
その他の床断熱	アクリアUボードピンレスα　36K×105*805*805（6枚入	8.00	ｹｰｽ	19,360	154,880	
断熱材副材料	エースピン 120用	1.00	ｹｰｽ	2,750	2,750	
ドマフォーム B3	50mm　910*1820	2.00	枚	3,520	7,040	
ドマフォーム	送料	1.00	式	2,200	2,200	
断熱材用防湿シート	ﾌｸﾋﾞBRA100S ﾊﾞﾘｱｴｰｽ100S　1100×100m	3.00	本	10,296	30,888	
界壁等の遮音用　MJマット　16K	100*435*2700	2.00	本	12,100	24,200	
強化石膏ボード	12.5×910×1820	82.00	枚	1,122	92,004	
石膏ボード	12.5×910×1820	211.00	枚	1,078	227,458	
石膏ボード　荷揚げ	人工	2.00	人工	22,000	44,000	
【　小　　計　】					9,051,161	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(5) 木工事						
建方手間		27.21	坪	22,000	598,620	
木工事　大工施工手間		27.21	坪	66,000	1,795,860	
木工事　大工施工手間	小屋裏・ロフト	5.91	坪	44,000	260,040	
1F　天井　木目パネル貼	取付　施工費	40.00	㎡	4,400	176,000	
【　小　　計　】					2,830,520	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(6) 屋根工事						
屋根工事	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板 立平葺き455 t=0.4	59.60	㎡	6,050	360,580	
屋根工事	田島ルーフィング　Pカラー EX+	59.60	㎡	451	26,880	
屋根工事	８寸勾配	17.50	㎡	770	13,475	
屋根工事	雪止め	17.40	m	2,200	38,280	
屋根工事	トップライト※板金加工含む	2.00	ヶ所	22,000	44,000	
屋根工事	軒先・ｹﾗﾊﾞｷｬｯﾌﾟ	47.20	m	550	25,960	
屋根工事	TOKO ｴｱｰﾌﾚｯｼｭ(11寸勾配未満)	13.00	m	2,750	35,750	
屋根工事	捨て谷	5.20	m	1,210	6,292	
屋根工事	雨押え	6.70	m	1,650	11,055	
屋根工事	マンサード（腰折れ）	4.40	m	2,970	13,068	
屋根工事	荷揚げ費	59.60	㎡	385	22,946	
【　小　　計　】					598,286	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(7) 板金工事						
板金工事	笠木　7.8m	1.00	式	41,800	41,800	
雨樋工事	Panasonic 軒樋 ﾊﾟﾗｽｹｱU105	13.00	m	2,200	28,600	
雨樋工事	集水器	4.00	個	2,420	9,680	
雨樋工事	縦樋 丸60φ	20.40	m	2,090	42,636	
【　小　　計　】					122,716	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(8) 石およびタイル工事						
ポーチテラス　タイル	600角　マルチフット工法	10.00	㎡	49,940	499,400	タイル　ピエトレS20　程度
1階床　タイル工事	材工	44.00	㎡	24,640	1,084,160	タイル　PST-X3610　程度
2階床　タイル工事	材工	10.00	㎡	24,640	246,400	タイル　PST-X3610　程度
現場諸経費		1.00	式	220,000	220,000	
【　小　　計　】					2,049,960	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(9) 左官工事						
基礎部分モルタル仕上げ		42.80	m	1,430	61,204	
外壁工事・左官工事	通気ラスモルタル	219.10	㎡	7,150	1,566,565	
外壁工事	補助胴縁工事	1.00	式	49,500	49,500	
外壁工事	コーキング工事	1.00	式	22,000	22,000	
【　小　　計　】					1,699,269	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(10) 外壁工事						
透湿防水シート		219.10	㎡	385	84,354	
胴縁工事	t=15mm 227.5mmﾋﾟｯﾁ　防腐処理済	219.10	㎡	1,100	241,010	
基礎部 防鼠無し土台水切り工事　材料費	左官下端起こし兼用　Lアングル	42.80	m	1,650	70,620	
基礎部 防鼠無し土台水切り工事	施工費	42.80	m	880	37,664	
オーバーハングL型アルミアングル	材料費	21.90	m	3,300	72,270	
オーバーハングL型アルミアングル	施工費	21.90	m	880	19,272	
ep45軒ゼロS		42.10	m	6,050	254,705	
カバープレート（10個入り）	日本住環境	1.00	ｹｰｽ	7,887	7,887	
躯体換気部材	施工費	1.00	式	30,800	30,800	
1階上裏通気取り付け	材料費	15.30	m	3,300	50,490	
1階上裏通気取り付け	施工費	15.30	m	550	8,415	
防虫網		64.70	m	660	42,702	
ｻｯｼ廻り・軒天取り合いｼｰﾙ		201.00	m	385	77,385	
軒天工事	神島化学　ｱﾙﾃｻﾞｰﾄ　※ﾋﾞｽ留め	16.60	㎡	9,790	162,514	
軒天工事	大建工業　ﾀﾞｲﾗｲﾄ軒天羽目板　※接着剤+ﾋﾟﾝﾈｲﾙ留め	10.40	m	17,490	181,896	
軒天工事	アルミ見切り　26m	26.00	m	2,860	74,360	
廃材処理費		1.00	式	16,500	16,500	
【　小　　計　】					1,432,844	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(11) 鋼製・金属建具工事						
サッシ一式	別紙明細参照	1.00	式	2,585,000	2,585,000	
木製サッシ　日本の窓	2枚・引き違い戸	1.00	台	1,004,168	1,004,168	非防火W2100H2200
木製サッシ　日本の窓	2枚・引き違い戸　下枠補強部材	1.00	式	49,412	49,412	
木製サッシ　日本の窓	2枚・引き違い戸　網戸	1.00	台	69,861	69,861	
木製サッシ　日本の窓	FIX	1.00	台	212,498	212,498	非防火W1800H1800
木製サッシ　日本の窓　配送費	４ｔチャーター	1.00	台	165,550	165,550	
木製サッシ　日本の窓　配送費	積み替え　２ｔチャーター	1.00	台	49,500	49,500	
木製サッシ　日本の窓　　荷下ろし	荷下ろし・間配り	6.00	人工	27,500	165,000	
木製サッシ　日本の窓　　取付施工費	枠材他	1.00	式	275,000	275,000	
木製サッシ　日本の窓　　取付施工費	FIXガラス（コーキング含む）	1.00	式	165,000	165,000	
開き門扉AB　H1600	LIXIL開き門扉AB TR型09-16	1.00	式	84,700	84,700	
2F BR　Flower Box	11903・16503	1.00	式	68,200	68,200	
開き門扉AB　H1600・FLOWER BOX	施工費	1.00	式	191,400	191,400	
開き門扉AB　H1600・FLOWER BOX	搬入諸経費	1.00	式	37,400	37,400	
開き門扉AB　H1600・FLOWER BOX	法定福利費	1.00	式	28,710	28,710	
開き門扉AB　H1600・FLOWER BOX	値引き	1.00	式	-36,410	-36,410	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(11) 鋼製・金属建具工事						
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 モダンパネル	LIXILﾓﾀﾞﾝﾊﾟﾈﾙ	1.00	式	332,200	332,200	計3640mm手すりH1000mm平型コーピング225幅
【　小　　計　】					5,447,189	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(12) 木製建具工事						
内部建具　VERITIS	別紙明細参照	1.00	式	125,356	125,356	
1F DEN　内部建具　ラフィス	LIXILﾗﾌｨｽ　　上吊　引違い戸２枚建	1.00	式	192,038	192,038	
2F MBR 内部建具　ラフィス	LIXILﾗﾌｨｽ　　上吊　引違い戸２枚建	1.00	式	192,038	192,038	
内部建具　ラフィス　　配送費		1.00	式	4,400	4,400	
2F　ホール：MBR　入口	造作室内木製建具　　詳細不明の為予算	1.00	式	110,000	110,000	予算
1F　玄関　収納	Panasonic　玄関収納コンポリア	1.00	台	107,668	107,668	
1F　玄関　収納	搬入取付施工費	1.00	式	41,800	41,800	
【　小　　計　】					773,300	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(13) 塗装・吹付工事						
外壁　塗装	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ　ゆず肌	219.10	㎡	2,090	457,919	
天井　塗装	階段・小屋裏	1.00	式	110,000	110,000	
室内壁　塗装		171.05	㎡	3,850	658,543	
階段　塗装		2.50	基	74,800	187,000	
階段　手摺　　塗装	St　Fb	2.00	基	30,800	61,600	
階段　2階HALL～BR　階段（木製箱階段）	ゴム集成材　ｔ30	1.00	式	27,500	27,500	
1F　ホール　手洗いカウンター　塗装	ゴム集成材　30*500*650	1.00	枚	3,850	3,850	
1F　LDK　カウンター　塗装	ゴム集成材　30*500*1360	1.00	枚	7,920	7,920	
1F　LDK　カウンター　側板　塗装	ゴム集成材　30*500*1000	1.00	枚	5,830	5,830	
1F　DEN　カウンター　塗装	ゴム集成材　30*650*1365	1.00	枚	10,450	10,450	
1F　DEN　カウンター　側板　塗装	ゴム集成材　30*650*1000	1.00	枚	7,590	7,590	
1F　DEN　　本棚　　側板　　塗装	ゴム集成材　30*300*2250	2.00	枚	7,810	15,620	
1F　DEN　　本棚　　棚板　塗装	ゴム集成材　30*300*1235	6.00	枚	4,290	25,740	
1F　LDK　ベンチ　　塗装	ゴム集成材　30*350*1800	1.00	枚	7,370	7,370	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(13) 塗装・吹付工事						
1F　LDK　ベンチ　側板　中立　塗装	ゴム集成材　30*350*450	4.00	枚	1,870	7,480	
2F　UT　洗濯機上部カウンター　塗装	ゴム集成材　36*750*1820	1.00	枚	19,250	19,250	
2F　UT　洗濯機上部カウンター　中立塗装	ゴム集成材　30*750*1800	1.00	枚	15,620	15,620	
ロフト　手摺壁　笠木　塗装	ゴム集成材　24*150*2500	1.00	本	3,520	3,520	
小屋裏　手摺壁　笠木　　塗装	ゴム集成材　24*150*1500	2.00	本	2,090	4,180	
【　小　　計　】					1,636,982	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(14) 内装工事						
クロス貼工事　壁	量産品	146.23	㎡	1,265	184,981	
クロス貼工事　天井	量産品	61.47	㎡	1,265	77,760	
フクビコーナー、経費一式		1.00	式	88,000	88,000	
吹抜け等高所作業費		1.00	式	33,000	33,000	
2階床　カーペット工事	カーペット敷東リEN2151	24.56	㎡	13,750	337,700	
小屋裏・ロフト　カーペット工事	カーペット敷東リEN2151	18.03	㎡	13,750	247,913	
諸経費		1.00	式	55,000	55,000	
【　小　　計　】					1,024,354	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(15) 雑工事						
防蟻処理		1.00	式	24,200	24,200	
見切材（アルミアングル等）		1.00	式	132,000	132,000	
屋外物干し	LP-70-DB　ホスクリーン	1.00	ｾｯﾄ	20,328	20,328	
ポスト	予算	1.00	式	104,500	104,500	
表札	予算	1.00	式	49,500	49,500	
高気密床下点検口 600角	城東ﾃｸﾉ SPF-R60F15-UA1-MB	1.00	式	19,580	19,580	
天井点検口　450角	創建 62605	1.00	式	5,280	5,280	
宅配ボックス	COMBO-FLAT／Panasonic	1.00	式	70,400	70,400	
2F BR南　Flower Box	LIXILﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰﾎﾞｯｸｽ縦格子	1.00	台	28,666	28,666	16503
2F BR東　Flower Box	LIXILﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰﾎﾞｯｸｽ縦格子	1.00	台	26,213	26,213	11903
2F BR東・南　Flower Box	搬入・取付施工費	1.00	式	49,500	49,500	
2F BR　南側庇	LIXILスリムアート後付け（木造用）	1.00	式	38,500	38,500	16505
2F BR　南側庇	取付　施工費	1.00	式	63,800	63,800	
2F BR　南側庇	諸経費	1.00	式	6,600	6,600	
2F BR　南側庇	法定福利費	1.00	式	9,570	9,570	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(15) 雑工事						
2F BR　ロフトはしご	ｶﾂﾃﾞﾝ/Lofty一LITE	1.00	台	282,700	282,700	
2F BR　ロフトはしご	ｶﾂﾃﾞﾝ/Lofty一LITE　　収納金物	1.00	台	29,150	29,150	
2Fバルコニー　FRPグレーチング	4040クリア四角形 横887mm × 縦1367mm	2.00	台	76,593	153,186	
2Fバルコニー　FRPグレーチング	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ5ミリ ガラス色すり調マット(FRPグレーチン	2.00	台	31,614	63,228	
2Fバルコニー　FRPグレーチング	取付金具等資材	1.00	式	16,984	16,984	
2Fバルコニー　FRPグレーチング	送料・梱包諸経費	1.00	式	10,560	10,560	
2Fバルコニー　FRPグレーチング	受金物	1.00	式	93,500	93,500	予算
2Fバルコニー　FRPグレーチング	施工費	1.00	式	110,000	110,000	予算
BKガードA	T-BKGA　　(12巻入)	3.00	ｹｰｽ	37,967	113,901	
リーチ15窓用	P-LT15W　(8巻入)	2.00	ｹｰｽ	11,880	23,760	
ドームパッキン　無孔 (30枚入)	K-DMP　(30枚入)	2.00	ｹｰｽ	11,880	23,760	
同上　送料		1.00	式	2,750	2,750	
室内　階段　1F～2F　鉄骨　予算	施工図　作成	1.00	式	66,000	66,000	予算
室内　階段　1F～2F　鉄骨　予算	ササラｔ＝12　踏板プレートｔ＝9	1.00	ヶ所	789,800	789,800	予算
室内　1F～2F　階段　手摺　予算	St　Fb	1.00	基	209,000	209,000	予算
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(15) 雑工事						
室内　2F～3F　階段　手摺　　予算	St　Fb	1.00	基	176,000	176,000	予算
【　小　　計　】					2,812,916	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(16) 住宅設備機器工事						
1F　キッチン　ｾﾊﾟﾚｰﾄ型　W1820・1820	TOTOｻﾞ ｸﾗｯｿ　ｾﾊﾟﾚｰﾄ型　W1820・1820	1.00	式	836,900	836,900	現場番号 G2870885　総合見積番号 SG01001
1F　キッチン	TOTO機器類A	1.00	式	245,969	245,969	
1F　キッチン	施工費	1.00	式	110,000	110,000	
1F　キッチン	配送費	1.00	式	11,000	11,000	
1F　キッチン	搬入費	1.00	式	22,000	22,000	
1F　キッチン	法定福利費	1.00	式	7,370	7,370	
1F　Hall 手洗いボウル	ﾐﾗﾀｯﾌﾟ/WA06449　紫香楽コンクリ270	1.00	台	32,800	32,800	
1F　Hall 手洗い混合栓	ﾐﾗﾀｯﾌﾟ/TA05159N　ﾆｭｰﾍﾞｶﾞﾄｰﾙ混合栓ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾄ	1.00	台	36,900	36,900	
1F　Hall 手洗い止水栓	ﾐﾗﾀｯﾌﾟ/TA04099ｱｼﾞｬｽﾄ床用止水栓M	2.00	台	6,900	13,800	
1F　Hall 手洗い排水トラップ	ﾐﾗﾀｯﾌﾟ/WA08221S Sﾄﾗｯﾌﾟｾｯﾄ	1.00	ｾｯﾄ	16,701	16,701	
1F　Hall 手洗い送料	送料	1.00	式	6,688	6,688	
2F　浴室UB1616 サザナ	TOTO/HTV1616UTX6AFサザナHT Tﾀｲﾌﾟ1616	1.00	式	412,278	412,278	現場番号 G2870885　総合見積番号 SG01001
2F　浴室UB1616	施工費	1.00	式	77,000	77,000	
2F　浴室UB1616	配送費	1.00	式	11,000	11,000	
2F　浴室UB1616	搬入費	1.00	式	22,000	22,000	
2F　浴室UB1616	法定福利費	1.00	式	5,500	5,500	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(16) 住宅設備機器工事						
2F　トイレ　便器	TOTO/CES9210#NW1ｳｫｼｭﾚｯﾄ一体型便器NJ1	1.00	台	131,175	131,175	現場番号 G2870885　総合見積番号 SG01001
2F　トイレ　紙巻き器	TOTO/YH600FMR#NW1　棚付二連紙巻き器	1.00	台	5,192	5,192	
2F　洗面　スマートサニタリー	ｱｲｶ/ｽﾏｰﾄｻﾆﾀﾘｰ	1.00	式	290,565	290,565	
2F　タオルリング	TOTO/YT51R#NW1ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ	1.00	台	1,386	1,386	
2F　洗濯機パン	LIXIL PF-7464AC/FW1	1.00	台	6,661	6,661	
2F　排水トラップ（横引）	LIXIL TP-52/FW1	1.00	個	2,618	2,618	
2F　洗濯水栓	LIXIL LF-WJ50KQA	1.00	台	5,082	5,082	
外構　パティオ壁水栓	ｶｸﾀﾞｲ 701-240-13　水栓	1.00	台	5,478	5,478	
外構　パティオ水鉢	ｶｸﾀﾞｲ 6224-962　ステンレス鉢	1.00	台	29,700	29,700	
外構　パティオ水栓	送料	1.00	式	1,980	1,980	
散水栓	7036J-13	1.00	台	3,850	3,850	
散水栓ボックス	626-000	1.00	台	7,260	7,260	
【　小　　計　】					2,358,853	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(17) 給排水設備工事						
給排水衛生設備工事	予算として	1.00	式	1,540,000	1,540,000	予算
【　小　　計　】					1,540,000	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(18) 電気工事						
電気設備工事	仮設電気　建柱費	1.00	式	33,000	33,000	照明器具は別途
電気設備工事	東京電力仮設電気工事費前払金	1.00	式	11,000	11,000	
電気設備工事	配線　工事	33.20	坪	33,000	1,095,600	
電気設備工事	ダクト　工事	1.00	式	66,000	66,000	
電気設備工事	アンテナ工事　地デジ・BS	1.00	式	165,000	165,000	
電気設備工事	LAN工事　（カテゴリー6）	2.00	ヶ所	22,000	44,000	
電気設備工事	給気口　100φ	6.00	台	3,300	19,800	
電気設備工事	給気口　150φ	1.00	台	4,400	4,400	
電気設備工事	インターホン機器代　　予算	1.00	台	55,000	55,000	予算
電気設備工事	スイッチコンセント　品代　　予算	1.00	式	110,000	110,000	予算
電気設備工事	36φ配管工事　予算	1.00	式	16,500	16,500	
電気設備工事	弱電用フリーボックス	1.00	式	30,800	30,800	
換気扇KPI-08D		3.00	台	8,536	25,608	
住宅用火災警報器　煙式・光電式	ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ　FSKJ225-B-N	1.00	個	2,200	2,200	
住宅用火災警報器　熱式・定温式	ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ　FSLJ015-B-N	4.00	個	2,200	8,800	
ステンレス製薄型フラットフード	ｾｲﾎｳ　SXUD100MSU	7.00	個	6,138	42,966	
ステンレス製薄型フラットフード	ｾｲﾎｳ　SXUD150MSU	2.00	個	8,316	16,632	
電気設備工事	諸経費	1.00	式	198,000	198,000	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(18) 電気工事						
外部EV車用コンセント	Panasonic/WK4322S	1.00	式	4,257	4,257	
【　小　　計　】					1,949,563	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(19) ガス工事						
ガス配管工事		1.00	式	174,625	174,625	
付帯工事費		1.00	式	41,866	41,866	
諸経費		1.00	式	21,650	21,650	
ガス給湯器　機器費	熱源機(ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ) HT4222LRSAW6C	1.00	台	628,100	628,100	
ガス給湯器　機器費	浴室リモコン　BC-340V	1.00	個	22,000	22,000	
ガス給湯器　機器費	台所リモコン　MC-340V-FLV	1.00	個	31,900	31,900	
ガス給湯器　機器費	床暖房ﾊｰﾄ温水ﾏｯﾄ IFM-12DBCK2418	1.00	枚	55,440	55,440	
ガス給湯器　機器費	床暖コントローラー FC-09DR-N30-S	1.00	個	19,800	19,800	
ガス給湯器　設備工事費	熱源機(ﾕﾆｯﾄ)回り工事費	1.00	式	100,320	100,320	
ガス給湯器　設備工事費	熱源機(ﾕﾆｯﾄ)ﾍｯﾀﾞ廻り工事費	1.00	式	67,320	67,320	
ガス給湯器　設備工事費	床暖房温水マット取付工事費	1.00	式	23,100	23,100	
ガス給湯器　設備工事費	暖房配管工事費	1.00	式	39,600	39,600	
ガス給湯器　設備工事費	運搬交通試験費	1.00	式	39,600	39,600	
ガス給湯器　設備工事費	追焚配管工事費	1.00	式	40,920	40,920	
ガス給湯器　設備工事費	ﾘﾓｺﾝ取付工事費	1.00	式	9,240	9,240	
ガス給湯器　設備工事費	諸経費	1.00	式	64,020	64,020	
ガス給湯器　設備工事費	出 精 値 引	1.00	式	-709,060	-709,060	
【　小　　計　】					670,441	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(20) 外構工事						
土間コン打設工事	すきとり t-150	28.33	㎡	2,750	77,908	駐車場、駐輪場、外周部
土間コン打設工事	発生残土処分費（ｶﾞﾗ別途）	5.00	m3	16,500	82,500	駐車場、駐輪場、外周部
土間コン打設工事	止め枠加工、設置、ﾊﾞﾗｼ	1.00	式	44,000	44,000	駐車場、駐輪場、外周部
土間コン打設工事	砕石締固め t-50	28.33	㎡	1,870	52,977	駐車場、駐輪場、外周部
土間コン打設工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 t-100（ﾒｯｼｭ込）	28.33	㎡	3,080	87,256	駐車場、駐輪場、外周部
土間コン打設工事	生コン	5.00	m3	44,000	220,000	駐車場、駐輪場、外周部
土間コン打設工事	ポンプ車	1.00	台	60,500	60,500	駐車場、駐輪場、外周部
宅内整地、防草シート、砂利敷き		10.00	㎡	4,950	49,500	
玄関ポーチ造作		1.00	式	55,000	55,000	
諸経費	車両、運搬、他	1.00	式	99,000	99,000	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	パネルW計15.26m×H2.4m　厚150	36.60	㎡	14,960	547,536	CB150厚＋100 合計H＝2500
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	50×50×6　Lアングル　H2.4m	15.00	本	5,280	79,200	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	梁パネルW3.24m×H0.5m　厚150	1.60	㎡	14,960	23,936	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	□50×50×2.3　L=2520	2.00	本	7,920	15,840	
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(20) 外構工事						
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	□50×50×2.3　L=240	1.00	本	770	770	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	□100×50×2.3　L=3532	1.00	本	13,970	13,970	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	□100×50×2.3　L=3432	1.00	本	13,530	13,530	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	梁パネル下地工場溶接加工	1.00	式	37,730	37,730	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	GAWベースコート	6.00	袋	3,960	23,760	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	GAWメッシュ	66.60	㎡	330	21,978	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	防水材　G-TOP	3.00	缶	13,420	40,260	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	グラウト材25ｋｇ	4.00	袋	5,940	23,760	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）部材	ジョリパット材　JP-100	9.00	缶	11,440	102,960	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）工事	アングル建て込み	15.00	本	2,200	33,000	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）工事	梁角パイプ建て込み	1.00	式	33,000	33,000	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）工事	パネル建て込み	36.60	㎡	4,400	161,040	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）工事	梁パネル建て込み	1.00	式	33,000	33,000	内側・外側・天端・小口
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）工事	ベースコート	66.60	㎡	1,980	131,868	内側・外側・天端・小口
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）工事	防水材　FTコート	66.60	㎡	1,980	131,868	内側・外側・天端・小口
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）工事	ジョリパット仕上げ　エンシェントブリック	66.60	㎡	6,600	439,560	内側・外側・天端・小口
【　小　　計　】						

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(20) 外構工事						
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）	現場管理費	1.00	式	66,000	66,000	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）	残材処理費	1.00	式	33,000	33,000	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰﾄｳｫｰﾙ工事（基礎工事は別）	運搬・諸経費・消耗品・交通費	1.00	式	143,000	143,000	
【　小　　計　】					2,979,207	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
1-1 本体工事

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(21) 諸経費						
諸経費	駐車場他　各諸経費	1.00	式	1,650,000	1,650,000	
瑕疵担保保証 手数料		1.00	式	165,000	165,000	
設計関連費用	設計費（確認申請・打合せ含む）	1.00	式	1,800,000	1,800,000	
調査・保証関連費用	測量費用（現況測量）	1.00	式	88,000	88,000	
調査・保証関連費用	地盤調査・地盤保証	1.00	式	165,000	165,000	
調査・保証関連費用	あんしん24・基本パック	1.00	式	165,000	165,000	
【　小　　計　】					4,033,000	

見積明細書

見積No.　00004793-0001
見積日　2026年01月26日

工事名称： 岡本様邸新築工事【概算見積】
2-1 現場管理費用

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1) 現場管理費用						
現場管理費用		1.00	式	5,410,000	5,410,000	
【　小　　計　】					5,410,000	