2025年 10月 25日

御　見　積　書

岡　本　直　也　様

御見積金額　46,215,597 円也

工事代金	¥42,014,179 -
消費税額	¥4,201,418 -

工事名称　岡本 直也様邸新築工事.

工事場所　東京都世田谷区東玉川二丁目11番2

受渡期日

取引方法

有効期限

株式会社ミサワコーポレーション

代表取締役　美澤　一憲

〒254-0002

神奈川県平塚市横内3774-2

TEL　0463-59-9859

FAX　0463-59-9858

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	共通仮設工事		1	式		1,971,671	
	本体工事		1	式		32,955,633	
	外構工事		1	式		2,048,875	
	諸　経　費		1	式		5,038,000	
	＜ 総合計 ＞					42,014,179	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	共通仮設工事						
	発生残材処理費		89.95		4,375	393,531	
	仮設水道		89.95		813	73,129	
	仮設電気100W		89.95		1,500	134,925	
	簡易ﾄｲﾚ	汲取式　大小兼用　存置6ｹ月	1		31,250	31,250	
	安全設備		1	式		31,250	
	仮設足場		89.95	㎡	1,250	112,438	
	防護ネット		350	㎡	188	65,800	
	昇降階段		1	式		37,500	
	グランドコート		1	式		18,750	
	養生費		89.95	㎡	500	44,975	
	竣工クリーニング		89.95		938	84,373	
	建方レッカー代		1	台	68,750	68,750	
	荷揚費		18	人	25,000	450,000	
	保安誘導員		12	人	25,000	300,000	
	近隣対策費		1	式		125,000	
	＜ 合計 ＞					1,971,671	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	本体工事						
	基礎工事		1	式		2,845,000	
	木工事		1	式		6,607,650	
	建材工事		1	式		3,091,130	
	屋　根　工　事		1	式		731,025	
	板　金　工　事		1	式		301,750	
	ST工事		1	式		1,603,750	
	外　装　工　事		1	式		3,841,250	
	左　官　工　事		1	式		71,750	
	防水工事		1	式		133,750	
	塗装工事		1	式		625,000	
	石・タイル工事		1	式		917,025	
	内　装　工　事		1	式		1,788,792	
	金属製建具・アルミ工事		1	式		2,545,000	
	家具工事	可動棚、枕棚等	1	式		375,000	
	雑　工　事		1	式		170,261	
	住宅設備工事		1	式		3,332,500	
	電　気　工　事	１種　換気想定	1	式		2,212,500	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	給排水設備工事		1	式		1,500,000	
	ガス工事		1	式		262,500	
	＜ 合計 ＞					32,955,633	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎工事						
	基礎工事		12.15	坪	150,000	1,822,500	
	地中梁		1	式		250,000	
	残土処分費		36	㎥	16,250	585,000	
	テストピース		2	回	31,250	62,500	
	回送諸経費		1	式		125,000	
	＜ 合計 ＞					2,845,000	

株式会社ミ サワコ ーポレ ーショ ン

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	木工事						
	プレカット	概算	1	式		4,000,000	
	補足羽柄材		1	式		500,000	
	大工手間		27.21	坪	65,000	1,768,650	
	造作手間		27.21	坪	7,500	204,075	
	釘・ビス・テープ等		89.95	㎡	1,500	134,925	
	＜ 合計 ＞					6,607,650	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	建材工事						
	洋室造作材		0.27	m3	537,500	145,125	
	断熱材（床）	アクリアUボード	5	ケース	17,250	86,250	
	断熱材（屋根）	アクリアネクスト	13	ケース	14,375	186,875	
	断熱材（外壁）	アクリアネクスト	15	ケース	13,125	196,875	
	薄見付窓枠		3	本	14,550	43,650	
	アルミ巾木		30	本	2,463	73,890	
	内装建具	リクシル　ラシッサ、クワドロスリム	1	式		687,500	
	１階～２階階段板	ゴム集成材	1	式		360,000	
	２階～Ｒ階段	ゴム集成材	1	式		390,000	
	スキップ階段	ゴム集成材	1	式		48,750	
	階段手摺		1	セット	40,000	40,000	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	フローリング	ラスティック	8	ケース	18,125	145,000	
	上記運賃		1	回	20,625	20,625	
	プラスターボード	天井	55	枚	1,500	82,500	
		壁	180	枚	2,063	371,340	
	ラワン合板		50	枚	3,000	150,000	
	ケイ酸カルシウム板		12	枚	3,250	39,000	
	床下点検口		1	台	7,500	7,500	
	天井点検口		1	台	16,250	16,250	
	＜ 合計 ＞					3,091,130	

株式会社ミ サワコ ーポレ ーショ ン

建材工事 - 0002 (0009)

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	屋 根 工 事						
	屋根仕上	ガルバリウム鋼板 立平ロック	66.6	㎡	5,750	382,950	
	軒先通気唐草		45	m	3,750	168,750	
	防火キャップ		45	m	375	16,875	
	屋根下地	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22ｋｇ	66.6	㎡	750	49,950	
	雪止め		12	m	2,500	30,000	
	軒先唐草板金		45	m	1,000	45,000	
	材料荷揚		1	式		18,750	
	配送運賃		1	式		18,750	
	＜ 合計 ＞					731,025	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	板　金　工　事						
	竪樋	パラスケア	6	m	2,625	15,750	
	横樋		33	m	5,000	165,000	
	集水器		4	ヶ所	4,375	17,500	
	バルコニードレン		2	ヵ所	3,625	7,250	
	笠木板金		14	m	6,875	96,250	
	＜ 合計 ＞					301,750	

株式会社ミ サワコ ーポレ ーショ ン

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	ST工事						
	階段ササラ	1階	1	式		1,097,500	
	階段手摺	1階	1	式		287,500	
	落下防止手摺		1	式		68,750	
	取付施工費		1	式		150,000	
	＜ 合計 ＞					1,603,750	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	外 装 工 事						
	防水紙		210	㎡	625	131,250	
	胴縁工事		210	㎡	1,500	315,000	
	土台水切り		41	m	1,875	76,875	
	アングル見切り		1	式		200,000	
	防虫網		1	式		175,000	
	通気ラス下地		210	㎡	2,750	577,500	
	モルタル下塗		210	㎡	5,250	1,102,500	
	ジョリパット吹付	ゆず肌	210	㎡	4,375	918,750	
	アルテザード軒天		13	㎡	15,625	203,125	
	残材処分費		210	㎡	375	78,750	
	材料搬入費		1	式		62,500	
	＜ 合計 ＞					3,841,250	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	左 官 工 事						
	基礎巾木		41	m	1,750	71,750	
	＜ 合計 ＞					71,750	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	防水工事						
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水	FRP防水	17	㎡	6,875	116,875	
	ﾊﾞﾙｺﾆｰﾄﾞﾚﾝ		3	カ所	4,375	13,125	
	オーバーフロー		2	カ所	1,875	3,750	
	＜ 合計 ＞					133,750	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	塗装工事						
	木部塗装		1	式		250,000	
	鉄部塗装		1	式		187,500	
	軒天塗装		1	式		150,000	
	養生費		1	式		37,500	
	＜ 合計 ＞					625,000	

株式会社ミ サワコ ーポレ ーショ ン

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	石・タイル工事						
	内装床タイル	ミラタップ　ダスト程度	27	㎡	19,375	523,125	
	Patioタイル	アドヴァン　マルチフット	10.24	㎡	31,875	326,400	
	配送費		1	式		67,500	
	＜ 合計 ＞					917,025	

株式会社ミ サワコ ーポレ ーショ ン

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	内 装 工 事						
	天井・壁塗装（内装）	ＡＥＰ塗装	415	㎡	3,438	1,426,770	
	カーペット		33.2	㎡	9,963	330,772	
	フロアタイル						
	副資材		1	式		31,250	
	＜ 合計 ＞					1,788,792	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	金属製建具・アルミ工事						
	サッシ	リクシル　ＦＧーＬ	1	式		2,225,000	
	トップライト		3	台	90,000	270,000	
	配送諸経費		1	式		50,000	
	＜ 合計 ＞					2,545,000	

株式会社ミ サワコ ーポレ ーショ ン

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	雑　工　事						
	住宅用火災警報器	煙式	4	カ所	3,375	13,500	
	住宅用火災警報器	熱式	1	カ所	3,375	3,375	
	住宅用火災警報器	取付費	6	カ所	1,250	7,500	
	防蟻工事		40.17	㎡	800	32,136	
	ロフトはしご		1	台	33,750	33,750	
	スリムアート庇		1	台	51,250	51,250	
	フラワーボックス		1	台	28,750	28,750	
	＜ 合計 ＞					170,261	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	住宅設備工事						
	キッチン	リクシル　ノクト	1	式		1,625,000	
	ユニットバス	リクシル　リデア	1	式		750,000	
	洗面脱衣室	洗面化粧台　造作	1	式		687,500	
	洗濯機用混合水栓		1	個	23,750	23,750	
	防水パン		1	台	15,000	15,000	
	便器	ＮＪ１	1	台	200,000	200,000	
	外部用水栓		1	台	31,250	31,250	
	＜ 合計 ＞					3,332,500	

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	外構工事						
	墨出し		1	式		62,500	
	根伐り		34	㎡	2,250	76,500	
	砕石地業		34	㎡	3,125	106,250	
	整地		11	㎡	500	5,500	
	防草シート+砕石		11	㎡	4,000	44,000	
	型枠工		6	m	3,125	18,750	
	コンクリート打設		23	㎥	10,625	244,375	
	表札		1	個	41,500	41,500	
	グランドアートウォール	左官仕上げ	26.2	㎡	41,250	1,080,750	
	門扉	ＴＲ型	1	台	181,250	181,250	
	重機回送費		1	式		187,500	
	＜ 合計 ＞					2,048,875	

株式会社ミ サワコ ーポレ ーショ ン

2025年 10月 25日

見 積 内 訳 書

【工事名称】 岡本 直也様邸新築工事.

番号	名称	材質･寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	諸　経　費						
	住宅瑕疵保証費用		1	式		138,000	
	現場経費		1	式		700,000	
	現場管理費		1	式		4,200,000	
	＜ 合計 ＞					5,038,000	